

| ID Voce | Codice DEI | Attività valorizzate a Listino DEI  | Prezzo Unitario MDO + MAT | % MDO   | % MAT   | UdM | Q.tà  | Subtotale MO | Subtotale MAT | Subtotale MDO+MAT  |                    |
|---------|------------|---|---------------------------|---------|---------|-----|-------|--------------|---------------|--------------------|--------------------|
| 1       | 033414b    | Quadro da parete e da incasso con portello trasparente, equipaggiato con guida DIN 35: in resina, IP 54/65: per 8 moduli disposti su una fila   | <b>14,54</b>              | 0,0%    | 100,0%  | nr  | 12    | 0,00         | 174,48        | <b>174,48 €</b>    | Impianto elettrico |
| 2       | 033063h    | Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere d'interruzione 10 kA bipolare 10 ÷ 32 A  | <b>61,76</b>              | 0,0%    | 100,0%  | nr  | 12    | 0,00         | 741,12        | <b>741,12 €</b>    |                    |
| 3       | 033042a    | Presse CEE da quadro inclinata, con interruttore di blocco, frutto semi incassato, coperchietto di protezione a ghiera, custodia in tecnopolimero autoestinguente: 2p + T, 16 A-220 ÷ 250 V   | <b>31,66</b>              | 0,00%   | 100,00% | nr  | 12    | 0,00         | 379,92        | <b>379,92 €</b>    |                    |
| 4       | 033058a    | Spina CEE fissa da quadro in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al "filo incandescente" 850 °C: con ghiera di bloccaggio e tappo, inclinata: 2p + T, 16 A-220 ÷ 250 V  | <b>12,90</b>              | 0,00%   | 100,00% | nr  | 12    | 0,00         | 154,80        | <b>154,80 €</b>    |                    |
| 5       | 023034c    | Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, classe Cca - s1b, d1, a1, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: tripolare FG16OM16-0,6/1 kV, sezione 4 mmq | <b>2,39</b>               | 0,00%   | 100,00% | m   | 360   | 0,00         | 860,40        | <b>860,40 €</b>    |                    |
| 6       | 023190e    | Guaina spiralata in pvc per impieghi in ambienti ordinari, installata a vista in impianti con grado di protezione IP 40 sezione 25 mm   | <b>2,24</b>               | 0,0%    | 100,0%  | m   | 260   | 0,00         | 582,40        | <b>582,40 €</b>    |                    |
| 7       | M01035b    | Operatore tecnico: Orario ordinario   | <b>49,26</b>              | 100,00% | 0,00%   | ore | 72    | 3.546,72     | 0,00          | <b>3.546,72 €</b>  |                    |
| 8       | 025085c    | Canale portacavi in pvc rigido, divisibile in scomparti, completo di coperchio, installato a parete o soffitto inclusi raccordi e terminali: 80x40  | <b>22,95</b>              | 46,0%   | 54,0%   | m   | 1.000 | 10.557,00    | 12.393,00     | <b>22.950,00 €</b> | Canala Dorsale     |
| 9       | 015102d    | Minicanale in PVC uno scomparto con coperchio standard o avvolgnete 18x25   | <b>6,61</b>               | 55,0%   | 45,0%   | m   | 800   | 2.908,40     | 2.379,60      | <b>5.288,00 €</b>  | Canala Secondaria  |
| 10      | 15103c     | Minicanale in PVC uno scomparto con coperchio standard o avvolgnete due scomparti: 18x40  | <b>8,34</b>               | 44,0%   | 56,0%   | m   | 800   | 2.935,68     | 3.736,32      | <b>6.672,00 €</b>  |                    |

|    |         |  |        |        |       |      |     |             |             |             |             |
|----|---------|--|--------|--------|-------|------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 11 | 025172a | Cassetta di derivazione da parete a vista con 4 finestre, da parete vuota, in lega leggera, grado di protezione IP 54, inclusi accessori standard per giunzione cavi e serraggio tubi, delle dimensioni di: 90 x 90 x 65 mm  | 56,32  | 52,0%  | 48,0% | nr   | 65  | 1.903,62    | 1.757,18    | 3.660,80 €  |             |
| 12 | 25160f  | Guaina spiralata in pvc per impieghi in ambienti ordinari, installata a vista in impianti con grado di protezione IP 40 sezione 32 mm  | 11,75  | 56,0%  | 44,0% | m    | 650 | 4.277,00    | 3.360,50    | 7.637,50 €  |             |
| 13 | M01035b | Operatore tecnico (Forometria)   | 49,26  | 100,0% | 0,0%  | h    | 72  | 3.546,72    | 0,00        | 3.546,72 €  | Forometria  |
| 14 | M01035b | Operatore tecnico (integrazione per attività critiche fuori orario di lavoro )   | 49,26  | 100,0% | 0,0%  | h    | 56  | 2.758,56    | 0,00        | 2.758,56 €  | Provisional |
| 15 | M01035b | Operatore tecnico (Analisi percorsi)   | 49,26  | 100,0% | 0,0%  | h    | 24  | 1.182,24    | 0,00        | 1.182,24 €  |             |
| 16 | 195036c | Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega per l'esecuzione di opere interne, completo di piani di lavoro, botole e scatole di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di noleggio, montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavoro, per altezze fino a 12 m | 319,34 | 73,0%  | 27,0% | cad. | 20  | 4.662,36    | 1.724,44    | 6.386,80 €  |             |
|    |         |  |        |        |       |      |     | 38.278,30 € | 28.244,16 € | 66.522,46 € |             |

**Totale attività valorizzate a Listino DEI**

**66.522,46 €**

**Totale attività valorizzate a Listino DEI scontato 62,59% (prezzo Vodafone)**

**24.886,05 €**

**Totale DEI MDO**

**14.319,91 €**

**Totale DEI MAT**

**10.566,14 €**